



ประกาศเทศบาลตำบลบางปะอิน

เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างเสาดงและแท่นวางศาลพระภูมิ

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ มาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหนึ่ง ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ และมาตรา ๑๐๓/๘ ได้กำหนดให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหน้าที่รายงานต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อสั่งการให้หน่วยงานของรัฐจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตามมาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหนึ่ง นั้น

คณะรัฐมนตรีได้พิจารณามีมติเห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ต้องปฏิบัติภายในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นวันที่ครบกำหนด ๑๘๐ วันนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบแนวทางการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

เพื่อเป็นการปฏิบัติให้ถูกต้องตรงตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เทศบาลตำบลบางปะอิน จึงประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างเสาดงและแท่นวางศาลพระภูมิ เป็นเงิน ๒๘๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

(นายมนตรี ยมนา)

นายกเทศมนตรีตำบลบางปะอิน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....ก่อสร้างเสาช้างและแท่นวางศาลพระภูมิ.....
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองช่าง เทศบาลตำบลบางปะอิน.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๒๘๐,๐๐๐.-.....บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป.....งานก่อสร้างเสาช้าง จำนวน ๑ งาน งานแท่นวางศาลพระภูมิ จำนวน ๑ งาน
งานจัดสวนและปลูกต้นไม้ จำนวน ๑ งาน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางปะอิน ตำบลบ้านเลน
อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.....
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่...๖...เดือน...ธันวาคม...พ.ศ.๒๕๕๖.....เป็นเงิน.....๒๘๐,๐๐๐.-.....บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง.....
๕.๑ รายละเอียดประกอบกรกำหนดราคากลาง.....
๕.๒ ใบแสดงราคาค่าก่อสร้าง พร.๔
๕.๓ ใบสรุปผลการประเมินราคาค่าก่อสร้าง พร.๕.....
๕.๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๑...นายธราพงษ์ สุรวงศ์.....
๒...นายชาญเจริญ นาคะนนท์.....
๓...นายวรรณวิจิตร เกิดพิทักษ์.....

สรุปผลการประเมินราคาค่าก่อสร้าง

หน่วยงาน เทศบาลตำบลบางปะอิน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 ประเภทงาน โครงการก่อสร้างเสาธง และแท่นวางศาลพระภูมิ
 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณสำนักงานเทศบาล (แห่งใหม่) หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 เจ้าของ เทศบาลตำบลบางปะอิน ออกแบบและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลบางปะอิน
 แบบเลขที่ ประมาณการตามแบบ ปร. 4 จำนวน 2 แผ่น
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 6 เดือน กันยายน พ.ศ. 2556

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	FACTOR F	รวมเป็นค่าก่อสร้าง เป็นเงิน / บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	227,309.60	1.2626	287,001.10	
2	ประเภทครุภัณฑ์	-		-	
3	ป้ายโครงการ	-		-	
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			287,001.10	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			280,000.00	

สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน /

(ลงชื่อ)




ผู้ประมาณการ

(นายชาญเจริญ นาคะนนท์)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ)




ผู้ตรวจ

(นายชาญเจริญ นาคะนนท์)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ)



ผู้อนุมัติ

(นางปิระภัง นิกรวัฒน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองช่าง

ใบแสดงราคาก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านเลน
 ราชการส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลบางปะอิน
 ประมาณการโดย นายชาญเจริญ นาคะนนท์

แบบเลขที่ /2556
 เมื่อวันที่ 6 เดือน กันยายน พ.ศ. 2556

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ที่	รายการ	ปริมาณ		ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
โครงการก่อสร้างเสาธง และแท่นวางศาลพระภูมิ บริเวณสำนักงานเทศบาล (แห่งใหม่) หมู่ที่ 9								
1	งานก่อสร้างเสาธง							
1	งานเคลียร์พื้นที่ ขยายดินไม้	1.00	งาน	-	-	4,500.00	4,500.00	4,500.00
2	ตีฝังกักหมุด	1.00	งาน	500.00	500.00	500.00	500.00	1,000.00
3	เสาเข็มสี่เหลี่ยมขนาด I-0.15" x 2.00 ม	5.00	ค้ำ	160.00	800.00	100.00	500.00	1,300.00
4	ขุดดินและกลบกับ	3.00	ม ³	-	-	60.00	180.00	180.00
5	งานคอนกรีตหยาบ	0.50	ลบ.ม.	1,460.00	730.00	205.00	102.50	832.50
6	งานทรายหยาบ	1.00	ตรม.	355.00	355.00	45.00	45.00	400.00
7	งานคอนกรีตโครงสร้าง	8.50	ลบ.ม.	1,750.00	14,875.00	215.00	1,827.50	16,702.50
8	งานไม้แบบหล่อคอนกรีต	11.60	ตรม.	385.00	4,466.00	110.00	1,276.00	5,742.00
9	เหล็กเส้น RB 9 mm	110.00	กก	28.00	3,080.00	2.50	275.00	3,355.00
10	เหล็กเส้น RB 12 mm	470.00	กก	28.00	13,160.00	2.50	1,175.00	14,335.00
11	ลวดผูกเหล็ก	302.00	กก.	32.00	9,664.00	-	-	9,664.00
12	ผิวพื้น,ผนัง ทำทรายถ่าง	30.00	ตรม.	260.00	7,800.00	120.00	3,600.00	11,400.00
13	เหล็กกลมขนาด 6" x 4.5 mm.	213.60	กก.	33.00	7,048.80	8.00	1,708.80	8,757.60
14	เหล็กกลมขนาด 5" x 4.0 mm.	80.00	กก.	33.00	2,640.00	8.00	640.00	3,280.00
15	เหล็กกลมขนาด 4" x 4.0 mm.	57.00	กก.	33.00	1,881.00	8.00	456.00	2,337.00
16	เหล็กกลมค้ำ ขนาด 1" พร้อมทำเกลียวยึดเสา	2.00	ชุด	4,500.00	9,000.00	1,000.00	2,000.00	11,000.00
17	ข้อต่อลด 6" ลง 5" กาล์วถไนท์	1.00	ชุด	3,400.00	3,400.00	-	-	3,400.00
18	ข้อต่อลด 5" ลง 4" กาล์วถไนท์	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00
19	บัวหัวเสาเหล็กขนาด 6"	2.00	ชุด	3,000.00	6,000.00	250.00	500.00	6,500.00
20	บัวหัวเสาเหล็กขนาด 4"	1.00	ชุด	2,000.00	2,000.00	250.00	250.00	2,250.00
21	สายทองแดง ชนิดขยับทีบุด 10/14 พร้อมตัวนำเหล็ก 5/8"	1.00	ชุด	8,000.00	8,000.00	1,000.00	1,000.00	9,000.00
22	ชุดรอก,สายเชือกไนลอน 1/4" พร้อมรงชาติ	1.00	ชุด	13,000.00	13,000.00	5,500.00	5,500.00	18,500.00
	รวมงานเสาธง							137,435.60
2	งานแท่นวางศาลพระภูมิ							
1	ปรับระดับและบดอัดดินเดิม	16.00	ตรม.	-	-	20.00	320.00	320.00
2	ตีฝังกักหมุด	1.00	งาน	500.00	500.00	500.00	500.00	1,000.00
3	งานคอนกรีตหยาบ	1.00	ลบ.ม.	1,460.00	1,460.00	205.00	205.00	1,665.00
4	งานทรายหยาบ	1.50	ลบ.ม.	355.00	532.50	45.00	67.50	600.00
5	งานทรายถมอัดแน่น	10.00	ลบ.ม.	290.00	2,900.00	45.00	450.00	3,350.00

ใบแสดงราคาก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านเลน

แบบเลขที่

/2556

ราชการส่วนท้องถิ่น

เทศบาลตำบลบางปะอิน

เมื่อวันที่ 6 เดือน กันยายน พ.ศ. 2556

ประมาณการโดย

นายชาญเจริญ นาคะนนท์

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ที่	รายการ	ปริมาณ		ราคาวัสดุถึงของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
6	งานคอนกรีต โครงสร้าง	6.00	ลบ.ม.	1,750.00	10,500.00	215.00	1,290.00	11,790.00
7	งานไม้แบบหล่อคอนกรีต	5.00	กรม.	385.00	1,925.00	110.00	550.00	2,475.00
8	เหล็กเส้น RB 9 mm	96.00	กก	28.00	2,688.00	2.50	240.00	2,928.00
9	เหล็กเส้น RB 12 mm	296.00	กก	28.00	8,288.00	2.50	740.00	9,028.00
10	ลวดผูกเหล็ก	4.00	กก.	32.00	128.00	-	-	128.00
11	ผนังก่ออิฐฉาบปูนเต็มแผ่น	11.00	กรม.	280.00	3,080.00	130.00	1,430.00	4,510.00
12	ผิวพื้น, ผนัง ทำทรายล้าง	24.00	กรม.	260.00	6,240.00	120.00	2,880.00	9,120.00
	รวมงานศาลพระภูมิ							46,914.00
3	งานอัดสวนและปลูกต้นไม้							
1	ซากกเถียน	500.00	คัน	5.00	2,500.00	3.00	1,500.00	4,000.00
2	คันเข็มเชิงใหม่	500.00	คัน	5.00	2,500.00	3.00	1,500.00	4,000.00
3	คันกระดิ่งสูง 3.50 - 4.00 เมตร	5.00	คัน	6,000.00	30,000.00	500.00	2,500.00	32,500.00
4	ดินปลูกไม้คลุมดิน	10.00	ถุง	26.00	260.00	-	-	260.00
5	ดินปลูกไม้ยืนต้นและค่าแรงปลูก	5.00	คัน	200.00	1,000.00	200.00	1,000.00	2,000.00
6	ไม้ค้ำยันต้นไม้ยืนต้น	5.00	คัน	40.00	200.00	-	-	200.00
	รวมงานอัดสวนและปลูกต้นไม้							42,960.00
	รวมทั้งหมด							227,309.60